

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : remont części pomieszczeń V piętra
ADRES INWESTYCJI : wola ul Poprzeczna
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Pszcznie ul. 3 Maja 10

DATA OPRACOWANIA : poniedziałek, 20 wrzesień 2021

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

szacunkowa wartość zadania

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
poniedziałek, 20 wrzesień 2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Roboty rozbiórkowe			
1.1			Ściany			
1	KNR 4-01		Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
d.1.	0819-15					
1						
2			1,5*0,6	m ²	0,900	
3			2*1,5	m ²	3,000	
4			2*1,5	m ²	3,000	
6			1,2*1,5	m ²	1,800	
10			2*1,5	m ²	3,000	
					RAZEM	11,700
1.2			Sufity			
1.3			Roboty instalacyjne			
2	KNNR 8		Demontaż umywalki porcelanowej	kpl		
d.1.	0225-03					
3						
4			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
3	KNR 4-02		Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt		
d.1.	0132-01					
3			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
2			Roboty wykończeniowe			
2.1			Ściany			
4	KNR 4-01		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu), po skuciu płytek	m ²		
d.2.	0711-03		poz.1	m ²	11,700	
1					RAZEM	11,700
5	KNR 2-02u2		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m ²		
d.2.	1134.1-02		poz.1	m ²	11,700	
1					RAZEM	11,700
6	KNR 2-02u2		Licowanie ścian o powierzchni ponad 5m ² płytkami glazurowanymi o wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m ²		
d.2.	0838-04		3	m ²	3,000	
1					RAZEM	3,000
4						
7	KNR-W 2-02		Listwy narożnikowe przy licowaniu ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m		
d.2.	0840-08		2*1,5*2	m	6,000	
1					RAZEM	6,000
8	KNR-W 4-01		Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
d.2.	1202-07		40	m ²	40,000	
1					RAZEM	40,000
9	KNR-W 4-01		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.2.	1204-08		1193,65	m ²	1 193,650	
1					RAZEM	1 193,650
10	NNRNKB		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2.	202 1134-02		744,4	m ²	744,400	
1					RAZEM	744,400
11	NNRNKB		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.2.	202 1134-01		449,250	m ²	449,250	
1					RAZEM	449,250
12	KNR-W 4-01		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.2.	1204-02		744,40	m ²	744,400	
1					RAZEM	744,400
13	KNR-W 4-01		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.2.	1204-01		449,25	m ²	449,250	
1					RAZEM	449,250

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	d.2.		Demontaż oraz ponowe zamontowanie odbojnic drewnianych na czas malowania - korytarz	kpl		
1			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
15	KNR-W 4-		Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m		
d.2.	01 1212-23			m	23,000	
1			46*0,5			
					RAZEM	23,000
16	KNR 2-17		Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych - wymiana kratki wentylacyjnych	szt.		
d.2.	0137-01			szt.	22,500	
1			45*0,5			
					RAZEM	22,500
17	d.2.		Naprawa istniejących posadzek	kpl.		
d.2.	1	analiza indywidualna	- podklejenie wykładziny	kpl.	1,000	
1			- montaż lister łączących wkładziny, listwy aluminiowe-50m			
			1		RAZEM	1,000
2.2			Posadzki			
2.3			Stolarka okienna i drzwiowa			
18	KNR 4-01		Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku ANALOGIA: Demontaż parapetów zewnętrznych	m ²		
d.2.	0535-08		2,4*0,30	m ²	0,720	
3					RAZEM	0,720
9						
19	KNR 4-01		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2	m ²		
d.2.	0354-05			m ²	2,000	
3			2,5*0,8			
9					RAZEM	2,000
20	d.2.		Dostawa okien z PCV - koszt - 2,05x1,65 - 1szt.	szt		
3			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
21	KNR 2-		Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1,5m2	m ²		
d.2.	02u2 1025-		poz.19	m ²	2,000	
3	04				RAZEM	2,000
22	KNR 2-02		Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²		
d.2.	0923-04		poz.18	m ²	0,720	
3					RAZEM	0,720
23	NNRNKB 6		Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm - parapet zewnętrzny	m ²		
d.2.	0541-01		poz.18	m ²	0,720	
3					RAZEM	0,720
24	KNR 2-02		Montaż podokienników o długości ponad 1m-nakładki na istniejące parapety wewnętrzne wraz z zaślepkami	szt		
d.2.	0129-02		1	szt	1,000	
3					RAZEM	1,000
25	KNR 4-01		Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2-malowanie ościeżnic stalowych	m ²		
d.2.	1209-09		15*1,2	m ²	18,000	
3					RAZEM	18,000
26	d.2.		Naprawa skrzydeł drzwiowych	kpl.		
3			- montaż zamka typu Yeti z wkładką patentową	kpl.	15,000	
			- naprawa ubytków i malowanie skrzydła drzwiowego			
			15		RAZEM	15,000
2.4			Instalacja sanitarna			
27	KNR 2-15		Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	szt		
d.2.	0221-02		1	szt	1,000	
4					RAZEM	1,000
28	KNR 2-15		Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt		
d.2.	0115-02					
4						

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
29	KNR-W 2- d.2. 15 0135-04 4		Zawory umywalkowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt		
			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
30	KNR 2-15 d.2. 0220-05 4		Zlewozmywak ze stali nierdzewnej dwukomorowy z ociekaczem na szafce wraz z syfonem	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
31	KNR 2-15 d.2. 0115-02 4		Baterie zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
32	KNR-W 2- d.2. 15 0135-04 4		Zawory umywalkowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt		
			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
3			Wywóz oraz utylizacja odpadów			
33	d.3		Koszt wywozu wraz z utylizacją	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
4			Instalacje elektryczne			
34	Kalkulacja d.4 indywidualna		Demontaż starych lamp wraz z utylizacją	szt		
			50	szt	50,000	
					RAZEM	50,000
35	KNR 5-08 d.4 0502-10		Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.		
			50	kpl.	50,000	
					RAZEM	50,000
36	KNNR 5 d.4 0502-02	ST - II.1	Analogia.Oprawy oświetleniowe przykręcane LED typu OXY Panel OTX 40W 4000K IP65 60x60 wraz z ramką OXY natynkową biała lub równoważne (korytarz, pomieszczenia)	kpl		
			50	kpl	50	
					RAZEM	50
37	KNNR 5 d.4 0502-02	ST - II.1	Analogia.Oprawy oświetleniowe przykręcane B.1 LED typu LD-WEND24W-40 Venus Duo źródło oświetlenia 1x LED Master 24,2/1580 lm lub równoważne, WC, Łazienki, 10	kpl		
			16	kpl	16	
					RAZEM	16
38	KNNR 5 d.4 0306-0201	ST - II.1	Łącznik pt 10A, 250V 1-biegunowy nf 501	szt		
			20	szt	20	
					RAZEM	20
39	KNNR 5 d.4 0308-01	ST - II.1	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynekowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.		
			74	szt.	74,000	
					RAZEM	74,000
5			ŁAZIENKI 5a, 20a			
5.1			Demontaże			
40	KNR 4-02 d.5. 0132-01 1		Demontaż baterii umywalkowej	szt		
			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
41	KNR 4-02 d.5. 0235-06 1		Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalka	kpl		
			2	kpl	2,000	
					RAZEM	2,000
42	KNR 4-02 d.5. 0235-08 1		Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową	kpl		
			3	kpl	3,000	
					RAZEM	3,000
43	Kalkulacja d.5. indywidualna 1		Wymiana drzwi łazienkowych szer. 80 cm wraz z ościeżnicami	szt.		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
44 d.5. 1	KNR 4-01 0811-07		Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej 7,94+3,95+3,66+3,81+3,87	m ² m ²	 23,230	
					RAZEM	23,230
45 d.5. 1	KNR 4-01 0819-15		Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 2,9*2,1-2,0*1,3+2,0*0,25+2*0,25*1,3+2*1,2*2,1+2,0*2,2+0,8*0,15= 14,20 2,10*(2*1,2+0,97+0,10)=7,23 2,10*(1,86+0,82+0,10+0,60+0,52+0,10)+0,15*1,8=8,67 2,10*(2*0,7+1,16)=5,40 2,10*(0,34+1,36+0,12+1,56)+0,15*1,9=7,39 42,89*2	m ² m ²	 85,780	
					RAZEM	85,780
46 d.5. 1	KNR-W 4- 01 0701-05		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 21,80*2	m ² m ²	 43,600	
					RAZEM	43,600
47 d.5. 1	KNR 4-04 1105-01		Transport gruzu i materiałów z rozbiórki samochodem samowładoczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km 2,0*2	m ³ m ³	 4,000	
					RAZEM	4,000
48 d.5. 1	Kalkulacja indywidualna		Opłata za utylizację gruzu 2,0*2	m ³ m ³	 4,000	
					RAZEM	4,000
5.2			Roboty wykończeniowe			
49 d.5. 2	KNR-W 4- 01 0716-01		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 80	m ² m ²	 80,000	
					RAZEM	80,000
50 d.5. 2	NNRNKB 7 1134-02		Gruntowanie preparatami gruntującymi - ściany 80	m ² m ²	 80,000	
					RAZEM	80,000
51 d.5. 2	NNRNKB 6 2803-03		Licowanie ścian o powierzchni ponad 10m2 płytkami 20x20cm na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 4mm GAT I kolorystyka do ustalenia z Inwestorem (analogia - płytki o wym. 25x33) 80	m ² m ²	 80,000	
					RAZEM	80,000
52 d.5. 2	NNRNKB 202 1132- 01		(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 cm poz.44	m ² m ²	 23,230	
					RAZEM	23,230
53 d.5. 2	NNRNKB 6 2805-06		Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm - GAT I kolorystyka do ustalenia z Inwestorem poz.52	m ² m ²	 23,230	
					RAZEM	23,230
54 d.5. 2	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku poz.53	m ² m ²	 23,230	
					RAZEM	23,230
55 d.5. 2	KNR 4-01 1204-01		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.54	m ² m ²	 23,230	
					RAZEM	23,230
56 d.5. 2	Kalkulacja indywidualna analiza indywidualna		Montaż ścianek działowych systemowych z drzwiami o wys. 2,0m wc, oraz ścianki oddzielenia pisuarów w łazience 5a 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000
5.3			Roboty instalacyjne			

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
57 d.5. 3	KNR-W 2- 15 0233-03		Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
58 d.5. 3	KNR-W 2- 15 0234-02		Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
59 d.5. 3	KNR 2-15 0221-01		Umywalki pojedyncze porcelanowe 60cm (materiał z odzysku)	szt		
			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
60 d.5. 3	analiza in- dywidualna		włączenia sie w istniejące instalacje wraz z drobnymi naprawami - inst. wod kan - c.o - wymiana zaworów śr. 20mm - 10szt - montaż grzejnika 120x60-1200W- kpl. wraz z zawieszami zaworami i termostatem	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000